

TVAR DNA - větev C

šachta číslo	§5	poznámka
§ 9		dno ve spádu
§ 10		dno ve spádu
§ 11		- dno ve spádu
§ 12		- dno ve spádu
§ 13		dno ve spádu
§ 14		dno ve spádu
§ 15		- dno ve spádu
§ 16		- dno ve spádu
§ 17		- dno ve spádu

TVAR DNA - větev D1

šachta číslo		poznámka
§ 18		dno ve spádu
§ 19		dno ve spádu
§ 20		- dno ve spádu
§ 21		- dno ve spádu
§ 22		dno ve spádu
§ 23		dno ve spádu
§ 24		- dno ve spádu
§ 25		- dno ve spádu
§ 26		- dno ve spádu
§ 27		- dno ve spádu
§ 28		- dno ve spádu
§ 29		- dno ve spádu - provést příkopu pro vyhlídové nainstalování kanalizace- PVC 300 dl. 2,5 m a zakončit (+ přípojka vypusti)
§ 19a	bez výkazu - přizpůsobit stávajícímu stavu	

Výkaz šachet - větev C

označ. šachty	UT	hl. dna	spád odtoku	spád přítoku	spodní část zdeňná 700 (1000)	TBS 1000/600/90	TBS 1000/300/90	přechodová deska TZK 1300/625- 200/1	TWB 625/60 (60,100)	těžký litinový poklop ø 600
	dno sítědu šachty									
§9	212,60 210,99 214,60	1,61	13,8 % 13,2 %		1	1		1	1 x 100	1
§10	213,00 216,90	1,60	13,2 % 13,8 %		1	1		1	1 x 100	1
§11	215,29 218,97	1,61	13,8 % 3,9 %	3,9 %	1	1		1	1 x 100	1
§12	217,36 221,95	1,61	9,16 % 19,5 %	9,16 %	1	1		1	1 x 100	1
§13	223,57 227,20	1,62	9,16 % 12,5 %	19,5 %	1	1		1	1 x 100	1
§14	225,60 230,00	1,60	19,5 % 12,5 %	12,5 %	1	1		1	1 x 100	1
§15	228,40 235,40	1,60	12,5 % 10,8 %	10,8 %	1	1		1	1 x 100	1
§16	233,60 243,60	1,60	10,8 % 18,9 %	18,9 %	1	1		1	1 x 100	1
§17	241,90	1,60	18,9 % 31,6 %	31,6 %	1	1		1	1 x 100	1

Výkaz šachet - větev D1

označ. šachty	UT	hl. dna	spád odtoku	spád přítoku	spodní část zdeňná 700 (1000)	TBS 1000/600/90	TBS 1000/300/90	přechodová deska TZK 1300/625- 200/1	TWB 625/60 (60,100)	těžký litinový poklop ø 600
	dno sítědu šachty									
§18	229,90 228,37	1,53	32,3 % 37,4 %		1	1		1	1 x 60	1
§19	243,65 242,13	1,52	37,4 % 56,6 %	56,6 %	1	1		1	1 x 60	1
§20	252,08 250,05	2,03	56,6 % 14,4 %	14,4 %	1	1	1	1	2 x 100	1
§21	257,00 255,40	1,60	14,4 % 11,3 %	11,3 %	1	1		1	1 x 100	1
§22	258,05 256,45	1,62	11,3 % 14,1 %	14,1 %	1	1		1	1 x 100	1
§23	261,90 259,33	2,57	14,1 % 14 %	14 %	1	2	1	1	1 x 100, 1 x 60	1
§24	263,60 262,00	1,60	14 % 8,2 %	8,2 %	1	1		1	1 x 100	1
§25	266,77 265,18	1,59	8,2 % 7,6 %	7,6 %	1	1		1	1 x 100	1
§26	268,20 266,60	1,60	7,6 % 7,8 %	7,8 %	1	1		1	1 x 100	1
§27	269,40 267,79	1,61	7,8 % 8,7 %	8,7 %	1	1		1	1 x 100	1
§28	271,30 269,70	1,60	8,7 % 14,4 %	14,4 %	1	1		1	1 x 100	1
§29	275,10 273,50	1,60	14,4 % 8,75 %	8,75 %	1	1		1	1 x 100	1
větev D2	§19a	bez výkazu, nutno přizpůsobit stávajícímu stavu								

poznámka: dna kanalizačních šachet budou vyzděna z kanalizačních
cibei - plátí pro spády do 15 %
Pro spády větší než 15 % budou dna šachet vyzděna
z žulových kostek

S.O. 37 - 6

Ing. arch. Magdalena Dondová Pera Bezruč 25 / 925 182 00 Praha 8		akce Obnova zahrady Kinských v Praze 5 Rekonstrukce parkových cest		paré
objednatel		Hlavní město Praha, Mariánské nám. 2, Praha 1		
autorský návrh		Ing. arch. M. Dondová, Ing. arch. Kosnar		
vedoucí projektant		Ing. arch. M. Dondová		
projektant, projese		Ing. Vachtlindová, Ing. Vachtlind		
stupně	jednosupňový projekt, dokumentace	projese		formát
PD		Zahradií dešťová kanalizace		4 A4
datum	11/2004	obsah Tvary dna šachet - větev C, D1 Výkaz šachet - větev C, D1		č.v. 14
měřitlo				