

REVITALIZACE
NÍZKOPRAHOVÉHO
CENTRA
U BULHARA
- CENTRUM NADĚJE

REVITALIZACE NÍZKOPRAHOVÉHO CENTRA U BULHARA - CENTRUM NADĚJE

Objednatel: Hlavní město Praha, odbor hospodaření s majetkem
Zpracovatel: Roháč Stratil Architektonický Atelier
2021

SNAD
JDEŠ
SPRÁVNOU
CESTOU

ROHÁČ STRATIL
ARCHITEKTONICKÝ ATELIER

RSAA

BRUSELSKÁ 14
120 00 PRAHA 2
605 557 733

ROHACSTRATIL.CZ

OBSAH

TEXTOVÁ ČÁST

CÍLE STUDIE

ETAPIZACE

I. ZÓNA - ULICE U BULHARA

II. ZÓNA - GALERIE "KŘÍŽOVATKA"

III. ZÓNA- CENTRUM NADĚJE

AKČNÍ PLÁN

GRAFICKÁ ČÁST

SITUAČNÍ VÝKRES 1:200

ŘEZ A-A' 1:100

ŘEZ B-B' 1:100

ŘEZ C-C' 1:100

ŘEZ D-D' 1:100

VIZUALIZACE PROSTORU CENTRA NADĚJE

VIZUALIZACE PROSTORU CENTRA NADĚJE - WC

VIZUALIZACE ULICE U BULHARA - PLOT

VIZUALIZACE ULICE U BULHARA - PRŮHLED

VIZUALIZACE GALERIE

VIZUALIZACE GALERIE Z PŘECHODU

VIZUALIZACE GALERIE Z KŘÍŽOVATKY

VIZUALIZACE GALERIE Z DOLA

VIZUALIZACE GALERIE Z DOLA - NOČNÍ

VIZUALIZACE GALERIE - OSOVÝ POHLED

VIZUALIZACE GALERIE - ULIČKA

VIZUALIZACE GALERIE - PRŮHLED OKNEM

KONCEPT VÝTVARNÉHO ŘEŠENÍ OSVĚTLENÍ

TEXTOVÁ ČÁST



CÍLE STUDIE, ETAPIZACE

CÍLE STUDIE

Řešené území projde v rámci revitalizace několika etapami úprav v závislosti na čase a místě plnění.

Hlavním motem projektu je vytvoření důstojné „brány“ mezi Žižkovem a centrem města Prahy.

Hlavním cílem je pozvednutí hrdosti místa samotného.

Obnova povrchů, zlepšení estetické i provozní kvality území.

Zvýšení bezpečnosti a pohodlí chodců a cyklistů a v neposlední řadě sociální revitalizace místa vytvořením přidané hodnoty prostorům pod viaduktem.

ETAPIZACE

Členění realizačních etap v čase bude záviset především na charakteru dané změny. Obecně budeme hovořit o třech typech změn:

1. Bezprostřední změny – dají se provést prakticky okamžitě. Jedná se především o údržbové a renovační případně zabezpečovací práce. Příkladem jsou čištění konstrukcí, oprava povrchů konstrukcí (pískování, tmelení, finalizace), nátěry konstrukcí viaduktu. Zabezpečení proti hnízdění a sedání ptáků – odstranění zdroje ptačích výkalů. Revize dopravního značení, revize viditelných částí elektroinstalací (rozvodny/ovládání semaforů). Přeprogramování světelné signalizace. Grafické zvýraznění přechodů. a pod. Mobilní zeleň (v truhlících a kontejnerech).

2. Procesy prováděné na základě podrobnějšího projektu. Časový horizont: několik měsíců až rok. Spadají sem realizace nových pochozích povrchů. Nové vestavěné prvky veřejného prostoru (lampy, zábradlí), dočasné rozšíření pochozích povrchů chodníků, mobilní prvky úprav (ploty, toalety, mobiliář). Mobilní kontejnery se zelení. Dopravní úpravy značení, reprofilace jízdních pruhů. Mobilní zeleň (v truhlících a kontejnerech).

3. Procesy prováděné na základě podrobnějšího projektu. Časový horizont: 1-3 roky. Realizace mobilního dočasného pavilonu, instalace integrovaného osvětlení, výsadba zeleně v závislosti na restrukturalizaci podzemní infrastruktury

4. hloubková koncepční obnova místa na základě rozvojových strategií vývoje samotné magistrály a celého rozvojového území v blízkém okolí v dlouhodobém časovém horizontu. Tato část projektu bude řešena **stručnou rozvahou nad budoucností místa** z výše pospané perspektivy.



TŘI ZÓNY ŘEŠENÍ

I. ZÓNA - ULICE U BULHARA

Potvrzení trasy CENTRUM - ŽIŽKOV – v celé délce ulice dochází k redefinování jízdního pruhu pro jednosměrný provoz a pozic parkování tak, aby se maximálně rozšířila plocha chodníku – pěší propojení centra města se Žižkovem. Chodník nově nabídne prostor pro parkování sdílených dopravních prostředků a komerčních ploch zahrádek pro případnou expanzi služeb do veřejného prostoru.

Zlepšení průjezdnosti pro cyklisty – v rámci jednosměrného provozu navrhuje přidání pruhu pro cyklisty v protisměru včetně řešení v místě křížení ulic a přechodů – úprava přechodu na kombinovaný provoz přecházení a přeježdění na kole. Návrh je podkladem pro samostatnou akci rekonstrukce technologie SSZ a rekonstrukce křižovatky Bulhar.

Přehledné parkování – Parkovací stání budou jasně vyznačena zálivy ohraničenými rabátky a budou přehledně vyznačeny rezidenční parkovací stání. Zcela eliminujeme možnost vzniku šedých parkovacích zón (neoprávněného či sporného parkování). V prostoru před centrem Naděje je uvažován specifický manipulační prostor s denním a nočním režimem – parkování pro provozovatele centra a jejich partnery (přes den), rezidentní parkování (v noci)

Materiálová obnova povrchů – nové povrchy vozovek včetně revize koncových prvků infrastruktury (vpusti, svítidla, zábradlí a pod), předláždění chodníků, rozšíření chodníků pomocí mobilního systému "lego"

Městská zeleň – v 1. etapě instalace velkých mobilních květníků pro dočasnou výsadbu zeleně. Květníky se rovněž stávají symbolickou a výtvarnou instalací reagující na skutečnost původu vzniku názvu místa – U Bulhara. (místo bylo sídlem zelinářů bulharského původu, kteří zásobovali Prahu zeleninou a keramický květináč byl jejich každodenní pracovní pomůckou.

II. ZÓNA – PŘECHOD + GALERIE „KŘÍŽOVATKA“

Úprava režimu přechodů – vytvoření bezpečnostního ostrůvku při přecházení na straně ulice U Bulhara, napojení cyklopruhu na přechod (vlastní semafor + možnost přejezdu na kole), grafické zvýraznění ploch přechodů, přeprogramování světelné signalizace ve prospěch chodců a cyklistů.

Snížení stresu – psychologická změna prožitku chodce – možnost přestávky, nové vizuální cíle, zkrácení času čekání, obchodní zázemí (trafika, refresh point) – k úvaze, změna prostředí – pavilon ticha.

Vytvoření přidané hodnoty veřejného místa – v hlavní části prostoru pod viaduktem navrhuje vytvoření alternativního veřejného prostoru s instalovaným pavilonem (se změnou psychologíí vnímání okolí - pavilon ticha). Prostor je definovaný novým povrchem s výtvarným grafickým značením. Objekt pavilonu slouží jako vývěsní štít pro jeho označení. Hlavní funkcí pavilonu je změna výrazu místa – pavilon jako objekt – pavilon ticha – změna prožitku, slouží dále jako infopoint (prezentace nových projektů v rozvojovém území v okolí křižovatky) s možností specifických výtvarných instalací uvnitř pavilonu. Celý prostor pod mostem je pak věnován umění ve veřejném prostoru – počítá se s krátkodobými i střednědobými instalacemi vytvořenými na míru pro dané místo. Prostor je vybaven projekční plochou – zprávy pro chodce ve veřejném prostoru. Galeriijní osvětlení a instalační tyče jsou součástí návrhu. Provozně se předpokládá zapojení stávající kulturní instituce města do řízení programu, kurátorství a správu pavilonu. Údržba místa je uvažována podobně jako u všech veřejných prostranství technickou službou města.

Zeleň ve veřejném prostoru – alternativní uplatnění zeleně v podélných pásech v zóně deště viz samostatná část projektu. Zeleň je vysazená do mobilních truhlíků nebo přímo do zeminy ve vyřezaných otvorech v pochozím povrchu - Záhony naděje

Light design – designové nasvícení konstrukce mostu. Rytmus světel kopíruje konstrukční prvky viaduktu a vytváří samostatnou unikátní vrstvu – nový mark town – který se stane unikátním výrazovým prvkem značící bránu mezi centrem města a Žižkovem. V závislosti na provedení může sloužit jako značení významných dnů a svátků či reagovat na okolní dění – interakce.

III. ZÓNA - CENTRUM NADĚJE

Vymezení území centra Naděje – nový plot odděluje centrum od veřejného prostoru. Před vstupem manipulační zóna se speciálním režimem parkování. Jasně definovaný vstup bránou slouží jako kontrolní místo pro vstup i vjezd. Plot tvoří rovněž novou fasádu instituce s označením centra Naděje. Plot může být koncipován jako mobilní dočasný v závislosti na způsobu režimu realizace.

Humanizace prostoru pro klienty centra – prostor je uvažován jako „venkovní“ interiér. Konstrukce mostu plní funkci stropu. Prostor je doplněn o typické prvky interiéru: koberec (grafické aplikace na celé ploše centra – vychází z loga Naděje), lustr (světlené prvky zavěšené v prostoru) a je vybaven odolným mobiliářem. Součástí řešení jsou venkovní toalety pro klienty – koncipovány ve dvou etapách – 1. etapa – vytvoření ohrady v rámci instalovaného plotu pro instalaci mobilních prvků hygienického zázemí (toi toi, mobilní pisoár), 2. etapa – vytvoření adekvátního stálého zázemí z odolných materiálů včetně vnitřních kabinek, pisoáru a mycího koryta. V rámci instalovaného plotu vznikne i zázemí pro uložení kontejnerů specifických odpadů a pomůcky a nástroje pro pracovní skupinu „úklid města“

Parkování pro centrum Naděje - vymezená místa pro služební vozy a zaměstnance centra – možnost zajíždět do prostor centra Naděje budou mít jen vybrané vozy.

Přehlednost a bezpečnost místa - jasně řešený a přehledný prostor - kontrola klientů – prostor je koncipován tak, aby se dal uhlídat z jednoho místa

Venkovní zázemí pro zaměstnance - praktické a estetické oddělení venkovního prostoru pro zaměstnance Centra Naděje, humanizace místa - vytvoření adekvátního venkovního odpočinkového zázemí se zelení, mobiliářem – relax pavilon.

Údržba zeleně - projekt zeleně nabízí možnost spoluúdržby ze strany klientů centra respektive pracovní skupiny „úklid města“.

Údržba prostoru, úklid - předpokládá se kombinace samoúdržby ze strany nájemce (centrum Naděje) ve spolupráci s technickými službami města

ROHÁČ STRATIL ARCHITEKTONICKÝ ATELIER	RSAA
	BRUSELSKÁ 14 120 00 PRAHA 2 605 557 733
	ROHACSTRATIL.CZ

AKČNÍ PLÁN


Projekt navrhuje členit provádění následujících etap a fází realizace projektu dle profesních skupin a dle zón řešení a to v různých časových etapách dle proveditelnosti a potřeb administrativních řízení (např. stavební) a dle dotčenosti jednotlivých úřadů a institucí. Rozsah plnění: přepokládá se v rámci řešeného území. Některé práce (zvláště ty udržovací) by bylo vhodné provést i nad rámec řešeného území v rámci funkčních celků.

Úseky plnění	UDRŽOVACÍ A RENOVAČNÍ PRÁCE (konstrukce viaduktu).	UDRŽOVACÍ A RENOVAČNÍ PRÁCE (veřejný prostor).	ZMĚNA PŘECHODU POD MAGISTRÁLOU V ULICI U BULHARA	I. ZÓNA - U BULHARA	II. ZÓNA - GALERIE KŘÍŽOVATKA – PŘECHOD 1. ETAPA	II. ZÓNA – GALERIE KŘÍŽOVATKA – PŘECHOD 2. ETAPA	III. ZÓNA - CENTRUM NADĚJE
Rozsah:	konstrukce viaduktu	veškeré pochozí a pojižděné plochy v rámci řešeného území	místo přechodu mezi ulicemi U Bulhara a prostorem pod viaduktem	pozemek vymezený v projektu studie jako I. zóna centrum Naděje		pozemek pod viaduktem v křížení ulic, v projektu studie vyznačeno jako II. zóna přecházení + galerie.	pozemek vymezený stávající ohradou, v projektu studie vyznačeno jako III. zóna centrum Naděje
Projektová potřeba	zpracování seznamu navržených opatření, dohody se správci objektů	zpracování seznamu navržených opatření, jednoduchý projekt s vyznačením navržených oprav a výměn povrchů a mobiliářových prvků a prvků značení.	zpracování projektu pro stavební řízení (možno využít stávajícího procesu zpracování projektu pro restrukturalizaci křižovatky)	zpracování jednostupňového projektu pro provedení stavby (bez nutnosti stavebního řízení dle stanoveného rozsahu)	zpracování jednostupňového projektu pro provedení stavby (bez nutnosti stavebního řízení dle stanoveného rozsahu)	zpracování kompletní projektové dokumentace dle legislativních požadavků	zpracování jednostupňového projektu pro provedení stavby (bez nutnosti stavebního řízení dle stanoveného rozsahu – v případě napojení toalet na kanalizaci – nutná nějaká forma stavebního řízení)
Prováděcí subjekt	správcové objektů infrastruktury (např. technické služby)	správcové objektů infrastruktury (např. technické služby)	správcové objektů infrastruktury (např. technické služby) + město	správcové objektů infrastruktury (např. technické služby) + město	správcové objektů infrastruktury (např. technické služby) + město + provozovatel nové galerie	správcové objektů infrastruktury (např. technické služby) + město + provozovatel nové galerie	správcové objektů infrastruktury (např. technické služby) + centrum Naděje + město
Čas plnění: 1-6 měsíců	Prováděné opatření Čištění ocelových konstrukcí viaduktu a provádění nátěrů ve stanoveném rozsahu, opravy ŽB konstrukcí viaduktu, jejich čištění, pískování, šetrkování, nátěry. Opatření proti hnízdění ptáků – sítě a ostny. Úklid.	Výměna / oprava povrchů stávajících pochozích ploch v rámci řešeného území (Chodník v ulici U Bulhara, plocha pro přecházení pod viaduktem včetně stávajícího parkoviště. Lokální opravy povrchů v místě sídla centra Naděje). Nutná koordinace se správci sítí pod povrchem. Chodník v ulici U Bulhara: vhodná změna materiálu na pražskou mozaiku, aby bylo možno navázat systémem dočasného rozšíření („lego“ systém). Výměna městského mobiliáře – např. zábradlí. Revize dopravního značení.					
1-6 měsíců (podmíněně stavebním řízením)			Vybudování ostrůvku pro přecházení. Změna pozic světelné signalizace. Nové horizontální značení přechodu. Integrace cyklistického pruhu do koncepce přecházení/ přejíždění.				
3-12 měsíců				Rozšíření chodníku, změna značení průjezdnosti ulic, změna parkování, mobiliářové prvky – květiníky, zábradlí	Instalace pochozí grafiky, galerijní osvětlení, projekční plocha, mobilní /instalovaná zeď v rozsahu dle projektu studie.		Nové ohrazení pozemku, nové sociální zázemí, nové prvky instalace pochozí grafiky a prvky osvětlení, zázemí pro zaměstnance a další v rozsahu dle projektu studie – III. ZÓNA CENTRUM NADĚJE
více jak 12 měsíců						Instalace dočasného pavilonu, instalace designového osvětlení viaduktu – rozsah dle specifikace projektu studie.	

GRAFICKÁ ČÁST



SITUAČNÍ VÝKRES





rozsah koordinované akce
Obnova technologie SSZ
a rekonstrukce křižovatky Bulhar

II. galerie "Křižovatka"

III. centrum Naděje

I. ulice U Bulhara




ROHÁČ STRATIL
ARCHITECTONICKÝ ATELIER

RSAA

BRUSELSKÁ 14
120 00 PRAHA 2
605 557 733

ROHACSTRATIL.CZ


ŘEZ A-A' M 1:100



**GRAFICKÁ ČÁST -
III. ZÓNA - CENTRUM NADĚJE**



PŮDORYS CENTRA NADĚJE



možnost výtvarného zpracování stěny typ mural

záhony v dešťové zóně

záhony v dešťové zóně

betonový mobiliář

světelný objekt - lustr

Objekt centra Naděje

III. centrum Naděje

plocha pro příležitostné parkování provozovatelů centra Naděje

světelný objekt - lustr

lavičky
LA GARDEN - PRÉSBETON
bílá betonová

relax pavilon

záhony v dešťové zóně

toalety budou řešeny ve více fázích
varianta stavebního provedení
s napojením na kanalizaci a přívod vody, provedení nerez

záhony v dešťové zóně

WC
kabinka
WC
kabinka
pisoár
umývadlo

plot - mobilní konstrukce,
dřevo + ocelová
konstrukce pozink

plot - mobilní konstrukce,
dřevo + ocelová
konstrukce pozink

venkovní sklád - program
úklid prahy
kontejnery na tříděný
odpad

mobilní plot - integrovaná
grafika v konstrukci plotu

vrata dvoudílná


manipulační plocha před centrem Naděje
vyhrazená stání pro denní režim/rezidenční
parkování v noci

cyklo-obousměrka
ve vazbě na obnovu SSZ
a rekonstrukci křižovatky Bulhar

RSAA
BRUSELSKÁ 24
120 00 PRAHA 2
605 557 733
ROHACSTRATIL.CZ



ROHACSTRATIL
ARCHITECTONICKÝ ATELIER

ŘEZ B-B' M 1:100



ROHÁČ STRATIL ARCHITECTONICKÝ ATELIER	RSAA
	BRUSELSKÁ 14 120 00 PRAHA 2 605 557 733
	ROHACSTRATIL.CZ

ŘEŠENÍ WC CENTRA NADĚJE VE DVOU VARIANTÁCH



REVITALIZACE NÍZKOPRAHOVÉHO CENTRA U BULHARA - CENTRUM NADĚJE

VIZUALIZACE PROSTORU CENTRA NADĚJE



ROVĚŽ STRATIL
ARCHITECTONICKÝ ATÉLIER

RSAA

BRUSELSKÁ 14
120 00 PRAHA 2
605 557 733

ROVĚŽSTRATIL.CZ

VIZUALIZACE PROSTORU CENTRA NADĚJE - WC



ROHÁČ STRATIL
ARCHITECTONICKÝ ATELIÉR

RSAA

BRUCELSKÁ 14
120 00 PRAHA 2
605 537 750


ROHACSTRATIL.CZ

GRAFICKÁ ČÁST - I. ZÓNA - ULICE U BULHARA



PŮDORYS ULICE U BULHARA

III. centrum Naděje



plocha pro příležitostné parkování provozovatelů centra Naděje

světelný objekt - lustr

lavičky
LA GARDEN - PRESBETON
bílá betonová

záhony v dešťové zóně

toalety budou řešeny ve více fázích
varianta stavebního provedení
s napojením na kanalizaci a přívod vody, provedení nerez

záhony v dešťové zóně

WC kabinka
WC kabinka
pisoár
umývadlo

plot - mobilní konstrukce,
dřevo + ocelová
konstrukce pozink

plot - mobilní konstrukce,
dřevo + ocelová
konstrukce pozink

venkovní sklad - program
úklid prahy
kontejnery na tříděný
odpad

mobilní plot - integrovaná
grafika v konstrukci plotu

vrata dvoudílná

manipulační plocha před centrem Naděje
vyhrazená stání pro denní režim/rezidenční
parkování v noci

cyklo-obousměrka
ve vazbě na obnovu SSZ
a rekonstrukci křižovatky Bulhara

místo pro přecházení

plocha pro odstavení
sdílených koloběžek/kol

prostor pro komeční pronájem -
terasy/zahrádky

rozšířená plocha chodníku -
bezpečnost, přecházení

mobilniář zahradní terasy

ROHÁČ STRATIL
ARCHITEKTONICKÝ ATELIER

RSAA
BRUSELSKÁ 14
120 00 PRAHA 2
605 557 733
ROHACSTRATIL.CZ

PŮDORYS ŘEŠENÍ PŘECHODU

nové zábradlí

II. galerie "Křižovatka"

sloupový systém pro instalace a osvětlení

záhony v dešťové zóně

cyklo-obousměrka
ve vazbě na obnovu SSZ
a rekonstrukci křižovatky Bulhar

plocha pro odstavení
sdílených koloběžek

prostor pro komeční pronájem
terasy/zahrádky

mobiliář zahradní terasy

rozsah koordinované akce
Obnova technologie SSZ
a rekonstrukce křižovatky Bulhar

I. ulice U BU

REVITALIZACE NÍZKOPRAHOVÉHO CENTRA U BULHARA - CENTRUM NADĚJE

VIZUALIZACE ULICE U BULHARA - PRŮHLED



ROHÁČ STRATIL ARCHITECTONICKÝ ATELIER	RSAA
	BRUSELSKÁ 14 120 00 PRAHA 2 605 657 733
	ROHACSTRATIL.CZ

VIZUALIZACE ULICE U BULHARA - PLOT




ROHÁČ STRATIL
ARCHITECTONICKÝ ATELIER

RSAA

BRUSELSKÁ 14
120 00 PRAHA 2
605 557 733

ROHACSTRATIL.CZ

DETAIL PROFILACE PLOTU




GRAFICKÁ ČÁST - II. ZÓNA - GALERIE "KŘIŽOVATKA"



PŮDORYS GALERIE "KŘÍŽOVATKA"


rozsah koordinované akce
Obnova technologie SSZ
a rekonstrukce křižovatky Bulhar




II. galerie "Křižovatka"

ROHÁČ STRATIL ARCHITECTONICKÝ ATELIER	RSAA
	BRUSELSKÁ 14 120 00 PRAHA 2 605 557 793
	ROHACSTRATIL.cz


ŘEZ C-C' M 1:100



ŘEZ D-D' M 1:100



VIZUALIZACE GALERIE



ROHÁČ STRATIL
ARCHITECTONICKÝ ATELIER

RSAA

BRUSELSKÁ 14
120 00 PRAHA 2
605 557 793

ROHACSTRATIL.CZ

VIZUALIZACE GALERIE - Z PŘECHODU



REFERENCE UMĚNÍ VE VEŘEJNÉM PROSTORU



The Sequence - ©Arne Quinze, Brusel




City Thread - ©Sports Colaborative, Chattanooga, USA



©Kurt Perschke Redball project, Toronto

ROHÁČ STRATIL ARCHITECTONICKÝ ATELIER	RSAA
	BRUSELSKÁ 14 120 00 PRAHA 2 605 557 733
	ROHACSTRATIL.CZ

REFERENCE - ZPRÁVY PRO CHODCE



VIZUALIZACE GALERIE - Z DOLA



VIZUALIZACE GALERIE Z KŘÍŽOVATKY



VIZUALIZACE GALERIE - OSOVÝ POHLED



GRAFICKÁ ČÁST - ZELEŇ




KONCEPCE ZELENĚ


Pnoucí rostliny na konstrukce



- stálezelené
- suchovzdorné,
- stínomilné
- ne příliš bujně rosoutoucí
- se zajímavou texturou
- kultivary Hedera Helix



- stálezelené
- suchovzdorné,
- stínomilné
- ne příliš bujně rosoutoucí
- se zajímavým listem
- kultivary Hedera Helix




ŘEŠENÍ ZELENĚ

zeleň

1) Zeleň k osvěžení

- „pokojová“ zeleň pro zaměstnance
- stínomilná, atraktivní
- v nádobách, s podpůrnými technologiemi



2) Nadějný záhon

- pod úzkou průřevou dopadající vody
- odolné divoké trvalky, nejodolnější druhy nejen okrasné, ale i plané-i pěkný 'plevel'



3) Uliční stromořadí

- umělecky pojednané nádoby
- menší stromy, či větší keře
- suchovzdorné
- podpůrné technologie – výživa, vzduch
- podpora zadržení vody – hydroabsorb.




GRAFICKÁ ČÁST - LIGHT-DESIGN




VIZUALIZACE GALERIE - VEČER



KONCEPT VÝTVARNÉHO ŘEŠENÍ OSVĚTLENÍ




KONCEPT VÝTVARNÉHO ŘEŠENÍ OSVĚTLENÍ



REVITALIZACE NÍZKOPRAHOVÉHO CENTRA U BULHARA - CENTRUM NADĚJE

KONCEPT VÝTVARNÉHO ŘEŠENÍ OSVĚTLENÍ



ROHÁČ STRATIL
ARCHITEKTONICKÝ ATELIÉR

RSAA

BRUSELSKÁ 14
120 00 PRAHA 2
605 557 793

ROHACSTRATIL.CZ

REVITALIZACE NÍZKOPRAHOVÉHO CENTRA U BULHARA - CENTRUM NADĚJE

Objednatel: Hlavní město Praha, odbor hospodaření s majetkem

Zpracovatel: Roháč Stratil Architektonický Atelier

Všechna práva vyhrazena ©

Písmo: Ladislav ©

Praha.

2021

